



ESTIMATION FINANCIERE

 GRUPE ELABOR CARAÏBES GROUPE ELABOR CARAIBES 5 RUE DU COURS NOLIVOS 97100 BASSE - TERRE Tél. : 0590 81 68 49 - Fax. : 0590 81 86 25 RÉFÉRENCE DOSSIER : EPA 03/2019	COMMUNE		PETIT CANAL		
	DEPT.	97	DATE	18 avril 2019	
	SURFACE AMÉNAGEMENT		5500	m²	
	ESQUISSE N°	1	RÉALISÉE PAR	JMD	
	Emplacements inhumations créés			357	
	Emplacements cinéraires créés			92	

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT CIMETIERE

Emplacements existants sur le site	0		
Emplacements inhumation simple 1.30 x 2.50	196		154
Emplacements inhumation 2,3 x 2,5	0		7
Emplacements cinéraires	52		40
		TRANCHE 1	TRANCHE 2

Lot	PRESTATIONS & TRAVAUX	Unité	Prix Unité	Quantité	Estimatif HT	Quantité	Estimatif HT
1	ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES						
	Sous-Total				- €		- €
	TRAVAUX PRÉPARATOIRES						
	Sous-Total				358 249,00 €		102 878,00 €
3	AMÉNAGEMENT VOIRIE ET ALLÉE						
	Sous-Total				188 240,00 €		33 135,00 €
4	AMÉNAGEMENT FUNÉRAIRE ZONE INHUMATION						
	Sous-Total				315 030,00 €		283 250,00 €
5	AMÉNAGEMENT FUNÉRAIRE ZONE CINÉRAIRE						
	Sous-Total				80 274,00 €		55 550,00 €
6	AMÉNAGEMENT ESPACÉS VERTS						
	Sous-Total				13 197,50 €		6 748,00 €
7	RÉSEAUX						
	Sous-Total				55 810,00 €		3 600,00 €
8	AMÉNAGEMENT DIVERS INTÉRIEUR						
	Sous-Total				24 725,00 €		25 955,00 €
9	AMÉNAGEMENT DIVERS EXTÉRIEUR						
	Sous-Total				163 250,00 €		66 300,00 €
10	CLÔTURE						
	Sous-Total				50 560,00 €		- €
	SOUS-TOTAL				1 249 335,50 €		577 416,00 €
	Divers imprévu (15 %)	15%			187 400,33 €		86 612,40 €
	MONTANT TOTAL HT				1 436 735,83 €		664 028,40 €
11	ÉTUDE ET ASSISTANCE A MAITRISE D'ŒUVRE						
1	Étude Avant Projet et Projet	3%			43 102,07 €		19 920,85 €
2	Assistance à Maîtrise d'œuvre	12%			172 408,30 €		79 683,41 €
	Sous-Total				215 510,37 €		99 604,26 €
	MONTANT TOTAL HT				1 652 246,20 €		763 632,66 €
MONTANT TOTAL HT DES TRANCHES					2 416 878,86 €	soit le m²	439,25 €

ESTIMATION EXTENSION CIMETIERE DE PETIT - CANAL

Estimatif Projet N° 2 de la création de deux tranches d'aménagements

Nb d'emplacements d'inhumation T1 : 196 Emplacements cinéraires : 52

Nb d'emplacements d'inhumation T2 : 154 Emplacements cinéraires : 40

Surface aménagée : 5 500 m² soit 439,25 € / m²

	TRANCHE 1	TRANCHE 2
TRAVAUX PRÉPARATOIRES Débroussaillage, installation de chantier, terrassement, préparation allée et voirie, dérochage et déroctage des zones d'inhumations	358 249,00	102 878,00
AMÉNAGEMENT VOIRIE ET ALLÉE Réalisation des allées, parking, place de cérémonie, bordure et trottoir	188 240,00	33 135,00
AMÉNAGEMENT FUNÉRAIRE ZONE INHUMATION Caveau d'attente (dépositoire), ossuaire, aménagement en 100 caveaux de 3 places et 50 caveaux de 1 place	315 030,00	283 250,00
AMÉNAGEMENT FUNÉRAIRE ZONE CINÉRAIRE Columbarium, champ d'urne, mini caveaux, banc, Jardin du souvenir et équipement	80 274,00	55 550,00
AMÉNAGEMENT ESPACES VERTS Réglage terre végétale, surface engazonnée, haie, plantation & espace vert, centrale de programmation.	13 197,50	6 748,00
RÉSEAUX Réseaux PEHD, point d'eau, collecte des eaux pluviales	55 810,00	3 600,00
AMÉNAGEMENT DIVERS INTÉRIEUR Balustrade, dispositif de masquage des déchets	24 725,00	25 955,00
AMÉNAGEMENT DIVERS EXTÉRIEUR Candélabre solaire, WC PMR, carbet et kiosque accueil	163 250,00	66 300,00
CLÔTURE Clôture en grillage rigide et grillage souple torsadée	50 560,00	
<i>DIVERS IMPREVU 15 %</i>	<i>187 400,33</i>	<i>86 612,40</i>
MONTANT TOTAL	1 436 735,83	664 028,40
ETUDE ET ASSISTANCE A MAITRISE D'ŒUVRE Etude avant-projet, projet, assistance à M.O.	215 510,37	99 604,26
MONTANT TOTAL HT	1 652 246,20	763 632,66
MONTANT TOTAL DES TRANCHES	2 415 878,86 € HT	